

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KONSERWACJA I REWALORYZACJA AMFITEATRU W WYRZYSKU						
1	KNR 2-21 0607-02 analogia		Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa Demontaż istniejących siedzisk <rząd I> 10,5+6,3+6,3+10,3 <rząd II> 11,0+7,2+7,2+10,9 <rząd III> 11,7+8,1+8,1+11,5 <rząd IV> 12,3+9,1+9,1+12,2 <rząd V> 12,9+10,0+10,0+12,8 <rząd VI> 13,5+11,0+11,0+13,4 <rząd VII> 14,1+11,9+11,9+14,0 <rząd VIII> 14,7+12,8	m m m m m m m m		
					RAZEM	325,80
2	KNR 4-04 1107-01 1107-04 analogia		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km Wywiezienie drewna z zdemontowanych ławek poz.1*0,04*(550/1000)	t t		
					RAZEM	7,17
3	KNR AT-26 0101-02		Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmruszałych spoin w murach z cegły poz.4*70%	m ² m ²		
					RAZEM	182,45
4	KNR AT-26 0102-03		Impregnacja biobójcza ręczna poz.1*0,8	m ² m ²		
					RAZEM	260,64
5	KNR AT-27 0102-04		Piaskowanie powierzchni muru poz.4	m ² m ²		
					RAZEM	260,64
6	TZKBNK IV -229		Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu poz.3	m ² m ²		
					RAZEM	182,45
7	KNR AT-26 0304-03		Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie poz.4	m ² m ²		
					RAZEM	260,64
8	KNR-W 2-02 1512-02 analogia		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i nasłoneczników o powierzchni do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Pomalowanie listew siedzisk poz.1*3*(2*0,06+2*0,05)	m ² m ²		
					RAZEM	215,03
9	KNR 2-21 0607-02 analogia		Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa poz.1	m m		
					RAZEM	325,80
					RAZEM	325,80